

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BIHOR  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

**HOTĂRÂREA NR. 84**

**Din 11 decembrie 2017**

**Privind aprobarea ordinii de zi pentru ședința de îndată a Consiliului Local al  
Comunei Tăuteu din data de 11 decembrie 2017**

**Consiliul Local al Comunei Tăuteu, județul Bihor, întrunit în ședință de îndată,**

Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 288 din 11 decembrie 2017 prin care primarul comunei Tăuteu propune ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 11 decembrie 2017, orele 13.00 și Expunerea de motive nr. 2574/11.12.2017 a primarului comunei Tăuteu,

Ținând cont de prevederile art. 43 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a ședințelor de către consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art. 39 alin. 4, a cerut întrunirea consiliului local,

În baza prevederilor art. 45 și ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**


**Art. 1** Se aprobă **ordinea de zi** a ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 11 decembrie 2017, orele 13.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor"**.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, județul Bihor"**

**Art. 2** Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bihor, primarului comunei Tăuteu și va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei comunei Tăuteu și pe site-ul [www.comunatauteu.ro](http://www.comunatauteu.ro) de către secretarul comunei.

Hotărârea a fost adoptată cu **11 voturi "pentru"**, -- voturi "împotriva", -- "abțineri", fiind prezenți **11 consilieri locali** din cei **13** care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER LOCAL**  
**Hegeto Alexandru**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR**  
**Silaghi Adela Maria**



**HOTĂRÂREA NR. 85**

**Din 11 decembrie 2017**

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR"**

**Consiliul Local al Comunei Tăuteu, județul Bihor, întrunit în ședință de îndată,**

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub numărul 2575/11.12.2017 întocmită de primarul comunei Tăuteu și Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2583/11.12.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil,

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fondurile publice și ale Ordinului nr. 209/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 39 alin. 4, art. 45 alin. 2 lit. e și ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** (1) Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investiției "Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor", în sumă de **93.319,03 lei (inclusiv TVA)**, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

(2) Această sumă de cofinanțare este valoarea minimă ce trebuie asigurată din bugetul comunei Tăuteu. Prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Tăuteu, va putea fi suplimentată această cotă în vederea cofinanțării obiectivului mai sus menționat.


**Art. 3** Pe data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 13 martie 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor", în integralitatea sa.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bihor
- M.D.R.A.P.F.E.
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: [www.comunatauteu.ro](http://www.comunatauteu.ro)

Hotărârea a fost adoptată cu **11 voturi "pentru"**, -- voturi "împotriva", -- "abțineri", fiind prezenți **11 consilieri locali** din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL  
Hegeto Alexandru**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
Silaghi Adela Maria**



## Indicatori tehnico-economici

### 1. Date generale

Denumire lucrare: **CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA IN LOCALITATEA TAUTEU, COMUNA TAUTEU, JUDETUL BIHOR**

Amplasament: comuna TAUTEU, localitatea: Tauteu d, intravilan

### 2. Indicatori tehnici

Caracteristicile tehnice ale investitiei

- lungime 27,00 m
- latime: 8,00 m compusa din 6,00 m latimea partii carosabile , cu doua trotuare a 0,70 m si doua grinzi de parapet de 0,30 m.

Culeile podului vor fi din beton armat cu fundatiile din coloane verticale executate cu instalatii Benotto de cate 5,00 m lungime si cu  $\Phi$  1100 mm, armate cu frete din otel beton ( frete ).

Pentru fiecare culee s-au prevazut un numar de 6 coloane dispuse pe 2 randuri .

Peste coloanele forate se va executa un radier din beton de 8,00 m lungime , 3,00 m latime si 1,50 m grosime din beton armat .

Elevatia culeelor este din beton armat si vor avea 8,00 m lungime , 2,25 m grosime medie si 4,70 m inaltime ; se vor executa la fiecare culee bancheta cuzinetilor pe care se vor monta aparatele de reazem din NEOPREN fixe - 6 buc de 310/400/30 mm si mobile - 6 buc de 310/400/90 mm .

Culeile vor avea zid de garda si aripi intoarse din betyon armat intre care se vor executa umpluturile pentru racordul la drumul comunal precum si placile de racordare din beton armat montate pe grinzisoare de reazem din beton armat .

Suprastructura podului este alcatuita din 6 buc grinzi din beton precomprimat cu corzi aderente tip G 21-93 cu sectiune I ; lungimea grinzilor este de 21,00 m , latimea de 1,20 m si inaltimea de 0,93 m .

Peste grinzile din beton se va excuta monolitizarea acestora cu beton armat cu plasa sudata pe 2 randuri din otel beton PC 52  $\Phi$ 8 mm cu ochiuri de 50x50 mm .

Peste betonul de monolitizare se va executa stratul suport pentru hidroizolatie din mortar de ciment de 2 cm grosime ; hidroizolatia se va executa din membrana bitumata armata cu fibre de sticla pe 2 randuri . Hidroizolatia se va proteja cu o sapa de protectie din beton armat cu 1 rand de plasa sudata din otel beton PC 52  $\Phi$  8 cu ochiuri de 50/50 mm .

Se va executa stratul de baza din binder BAD 20 de 6 cm grosime si imbracamintea din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime .

S-a prevazut montarea de bordura inalta 23/45 cm , pentru incadrarea partii carosabile si separarea acesteia de trotuar ; pe trotuar se va executa un strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 % de 15 cm grosime si o imbracaminte din beton asfaltic BA 8 de 4 cm grosime .

Sub unul dintre trotuare se va monta conducta de apa .

Parapetul metalic pietonal din teava se va monta prin prezoane in grinda de parapet .

Pentru lucrarile de aparari de maluri s-a prevazut executarea a 4 tronsoane de ziduri de sprijin din gabioane a cate 24,00 m lungime fiecare . Acestea se vor monta pe un radier din beton de 50 cm grosime si 3,50 m latime ; gabioanele vor fi montate pe 3 randuri astfel : randul I : cosuri de 4,00/3,00/1,50 ; randul II : cosuri de 4,00/2,00/1,50 ; randul III : cosuri de 4,00/1,50/1,50 .

Gabioanele se vor excuta din rame din otel beton PC 52  $\Phi$  16 si  $\Phi$  14 ; plasa de sarma pentru montarea pe cadrele din otel beton va fi din sarma zincata cu  $\Phi$  3 mm cu ochiuri dublu rasucite .

Sub pod , intre culei si intre zidurile de sprijin se va executa un pereu din piatra bruta pe toata latime albiei .

Racordurile strazilor laterale si a drumului comunal DC 122 cu rampele pe pod se vor reface prin completarea fundatiei existente cu balast si piatra sparta si prin executia unei imbracamninti asfaltice in doua straturi binder si uzura pe cca. 1930 mp.

### 3. Indicatori economici

Valoare totala a investitiei	<b>1.648.159,56</b> lei cu tva inclus
Din care	
Valoare de la Bugetul de Stat	1.554.840,53 lei cu tva inclus
Valoare de la Bugetul Local	93.319,03 lei cu tva inclus

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER LOCAL**

**Hegeto Alexandru**



**CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR**

**Silaghi Adela Maria**

**HOTĂRÂREA NR. 86**

Din 11 decembrie 2017

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR"**

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, județul Bihor, întrunit în ședință de îndată,

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub numărul 2576/11.12.2017 întocmită de primarul comunei Tăuteu și Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2584/11.12.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil,

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fondurile publice și ale Ordinului nr. 209/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 39 alin. 4, art. 45 alin. 2 lit. e și ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, județul Bihor", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** (1) Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investiției "Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, județul Bihor", în sumă de **93.319,03 lei (inclusiv TVA)**, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

(2) Această sumă de cofinanțare este valoarea minimă ce trebuie asigurată din bugetul comunei Tăuteu. Prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Tăuteu, va putea fi suplimentată această cotă în vederea cofinanțării obiectivului mai sus menționat.

**Art. 3** Pe data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 13 martie 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, județul Bihor", în integralitatea sa.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se comunică cu:


- Instituția Prefectului – Județul Bihor
- M.D.R.A.P.F.E.
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: [www.comunatauteu.ro](http://www.comunatauteu.ro)

Hotărârea a fost adoptată cu **11 voturi "pentru"**, -- voturi "împotriva", -- "abțineri", fiind prezenți **11 consilieri locali** din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL  
Hegeto Alexandru



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
Silaghi Adela Maria



## Indicatori tehnico-economici

### 1. Date generale

Denumire lucrare: **CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA IN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TAUTEU, JUDETUL BIHOR**

Amplasament: comuna TAUTEU, localitatea: Poiana, intravilan

### 2. Indicatori tehnici

Caracteristicile tehnice ale investitiei

- lungime 27,00 m
- latime: 8,00 m compusa din 6,00 m latimea partii carosabile , cu doua trotuare a 0,70 m si doua grinzi de parapet de 0,30 m.

Culeile podului vor fi din beton armat cu fundatiile din coloane verticale executate cu instalatii Benotto de cate 5,00 m lungime si cu  $\Phi$  1100 mm , armate cu frete din otel beton ( frete ).

Pentru fiecare culee s-au prevazut un numar de 6 coloane dispuse pe 2 randuri .

Peste coloanele forate se va executa un radier din beton de 8,00 m lungime , 3,00 m latime si 1,50 m grosime din beton armat .

Elevatia culeelor este din beton armat si vor avea 8,00 m lungime , 2,25 m grosime medie si 4,70 m inaltime ; se vor executa la fiecare culee bancheta cuzinetilor pe care se vor monta aparatele de reazem din NEOPREN fixe - 6 buc de 310/400/30 mm si mobile - 6 buc de 310/400/90 mm .

Culeile vor avea zid de garda si aripi intoarse din betyon armat intre care se vor executa umpluturile pentru racordul la drumul comunal precum si placile de racordare din beton armat montate pe grinzisoare de reazem din beton armat .

Suprastructura podului este alcatuita din 6 buc grinzi din beton precomprimat cu corzi aderente tip G 21-93 cu sectiune I ; lungimea grinzilor este de 21,00 m , latimea de 1,20 m si inaltimea de 0,93 m .

Peste grinzile din beton se va excuta monolitizarea acestora cu beton armat cu plasa sudata pe 2 randuri din otel beton PC 52  $\Phi$ 8 mm cu ochiuri de 50x50 mm .

Peste betonul de monolitizare se va executa stratul suport pentru hidroizolatie din mortar de ciment de 2 cm grosime ; hidroizolatia se va executa din membrana bitumata armata cu fibre de sticla pe 2 randuri . Hidroizolatia se va proteja cu o sapa de protectie din beton armat cu 1 rand de plasa sudata din otel beton PC 52  $\Phi$  8 cu ochiuri de 50/50 mm .

Se va executa stratul de baza din binder BAD 20 de 6 cm grosime si imbracamintea din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime .

S-a prevazut montarea de bordura inalta 23/45 cm , pentru incadrarea partii carosabile si separarea acesteia de trotuar ; pe trotuar se va executa un strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 % de 15 cm grosime si o imbracaminte din beton asfaltic BA 8 de 4 cm grosime .

Sub unul dintre trotuare se va monta conducta de apa.

Parapetul metalic pietonal din teava se va monta prin prezoane in grinda de parapet .

Pentru lucrarile de aparari de maluri s-a prevazut executarea a 4 tronsoane de ziduri de sprijin din gabioane a cate 24,00 m lungime fiecare . Acestea se vor monta pe un radier din beton de 50 cm grosime si 3,50 m latime ; gabioanele vor fi montate pe 3 randuri astfel : randul I : cosuri de 4,00/3,00/1,50 ; randul II : cosuri de 4,00/2,00/1,50 ; randul III : cosuri de 4,00/1,50/1,50 .

Gabioanele se vor excuta din rame din otel beton PC 52  $\Phi$  16 si  $\Phi$  14 ; plasa de sarma pentru montarea pe cadrele din otel beton va fi din sarma zincata cu  $\Phi$  3 mm cu ochiuri dublu rasucite .

Sub pod , intre culei si intre zidurile de sprijin se va executa un pereu din piatra bruta pe toata latime albiei .

Racordurile strazilor laterale si a drumului comunal DC 122 cu rampele pe pod se vor reface prin completarea fundatiei existente cu balast si piatra sparta si prin executia unei imbracamninti asfaltice in doua straturi binder si uzura pe cca. 1930 mp.

### 3. Indicatori economici

Valoare totala a investitiei	1.648.159,56 lei cu tva inclus
Din care	
Valoare de la Bugetul de Stat	1.554.840,53 lei cu tva inclus
Valoare de la Bugetul Local	93.319,03 lei cu tva inclus

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER LOCAL**

**Hegeto Alexandru**



**CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR**

**Silaghi Adela Maria**